

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Формула расчета
1	2	3	4	6
1	Валка деревьев - тополя с применением автогидроподъемника толщиной 40см	м3	67,824	$9*2*3,14*0,2*6$
2	Корчевка пней тополя	шт	9	
3	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров	м2	190,5	$1,5*127$
4	Погрузка мусора строительного вручную	1 т груза	53,5335	$67,824*500/1000 + 190,5*0,103$
5	Перевозка мусора на расстояние 20км	1 т груза	53,5335	$67,824*500/1000 + 190,5*0,103$

Составил: \_\_\_\_\_ ИП Дулевич Г.П.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)